
KOSZTORYS ŚLEPY/OFERTOWY*

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BASENU 1 MAJA 68
INWESTOR : Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów
: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

Data opracowania

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		INSTALACJA OŚWIETLENIA				
1.1		Instalacja elektryczna				
1 d.1. 1	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	1.341		
2 d.1. 1	KNR-W 4- 01r97 1204- 1 02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	335.300		
3 d.1. 1	KNKRB 5 0203-03	Linie prowadzone w rurach winidurkowych pod tynkiem	m	205.000		
4 d.1. 1	KNR-W 5- 08 0207-01	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do zasilania opraw i osprzętu sterującego	m	215.000		
5 d.1. 1	KNR-W 5- 08 0213-01	Układanie na tynku na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych, przewodów kabelkowych o przekroju żył do 7,5mm ² zasilanie opraw i urządzeń kontrola opraw ewakuacji	m	215.000		
1.2		Instalacja oświetlenia				
6 d.1. 2	KNR-W 4- 03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl	130.000		
7 d.1. 2	KNR-W 5- 08 0502-09	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe	kpl	144.000		
8 d.1. 2	KNR-W 5- 08 0514-06	Montaż na gotowym podłożu opraw D2	kpl	3.000		
9 d.1. 2	KNR-W 5- 08 0514-06	Montaż na gotowym podłożu opraw C1	kpl	4.000		
10 d.1. 2	KNR-W 5- 08 0514-06	Montaż na gotowym podłożu opraw V1 W PRAWO	kpl	2.000		
11 d.1. 2	KNR-W 5- 08 0514-06	Montaż na gotowym podłożu opraw AWA2	kpl	4.000		
12 d.1. 2	KNR-W 5- 08 0514-06	Montaż na gotowym podłożu opraw V1 W DÓŁ	kpl	3.000		
13 d.1. 2	KNR-W 5- 08 0514-06	Montaż na gotowym podłożu opraw B1	kpl	38.000		
14 d.1. 2	KNR-W 5- 08 0514-06	Montaż na gotowym podłożu opraw B2	kpl	18.000		
15 d.1. 2	KNR-W 5- 08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw HDS IP65	kpl	2.000		
16 d.1. 2	KNR-W 5- 08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw AWA3	kpl	11.000		
17 d.1. 2	KNR-W 5- 08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw D3	kpl	74.000		

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.1. 2	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw F3	kpl	16.000		
19 d.1. 2	KNR 5-08 0404-09	Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 50kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - tablica zasilania awaryjnego i ewakuacyjnego	szt	1.000		
1.3		Pomiary instalacji oświetlenia				
20 d.1. 3	KNKRB 5 0805-01	Badania i pomiary oporności izolacji przy pomiarze pierwszym	pomiar	2.000		
21 d.1. 3	KNKRB 5 0805-02	Badania i pomiary oporności izolacji przy pomiarze następnym	pomiar	6.000		
22 d.1. 3	KNKRB 5 0805-05	Badania i pomiary instalacji na skuteczność zerowania przy pomiarze pierwszym	pomiar	9.000		
23 d.1. 3	KNKRB 5 0805-06	Badania i pomiary instalacji na skuteczność zerowania przy pomiarze następnym	pomiar	32.000		
1.4		Tablica zasilania wentylacji				
24 d.1. 4	KNR 5-08 0404-02	Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 20kg przez zabetonowanie w gotowych otworach - tablica zasilania wentylacji	szt	1.000		
25 d.1. 4	KNR 5-08 0101-04	Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	m	88.000		
26 d.1. 4	KNR 5-08 0204-01	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 1,5mm ²	m	84.000		
27 d.1. 4	KNP 18-01 0121.1-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żył do 2,5mm ² w powłoce polwinitowej	podłączenie	16.000		
1.5		Wywóz gruzu				
28 d.1. 5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	2.381		
29 d.1. 5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 20	m ³	2.381		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: