

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY


PRZEKRÓJ NORMALNY I SZCZEGÓŁY KONSTR.

Skala 1:50, 1:25


Inwestor Gmina Miasto Lubartów			IMIĘ I NAZWISKO	NR.UPRAWNIEŃ	PODPIS
Adres ul. Jana Pawła II 12 21-100 Lubartów		Projektant	M.Kożuchowski	LUB/0376/PBD/18	
Inwestycja Przebudowa drogi gminnej NR 103447 L ul. Ogrodowej					
Adres Lubartów, droga gminna ul. Ogrodowa dz. wg. wykazu		Opracował	R.Burdach	inż. bud.drog	
Obiekt Droga gminna ul. Ogrodowa		Skala 1:50/1:25	JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
Nazwa rysunku SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE					
Branża drogowa		Data 08.2020			

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ SZKOLENIOWO- PROJEKTOWY WARSZTAT INŻYNIERII DROGOWNICTWA RADOSŁAW BURDACH BEZ ZGODY KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE RYSUNKU JEST NIELEGALNE.

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
Skala 1:50



SZCZEGÓŁ "A"
Skala 1:25



LEGENDA:

- KOSTKA BRUKOWA GRAFITOWA NOSTALIT O GR. 8 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO PIASKOWEJ GR. 5 CM
- PODBUDOWA Z BETONU o Rm=7,5 MPa o gr. 20 cm
- WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) gr 10 cm
- OBRZEŻE 8X30X100 USTAWIANE PRZY GRANICY PASA DROGOWEGO (OPÓR OD STR. RABATEK)
- KRAWEŹNIK ULICZNY 15x22x100cm
- ŁAWA BETONOWA C8/10 Z OPOREM F=0.075 m2