

# PROJEKT TECHNICZNY


## PRZEKRÓJ NORMALNY I SZCZEGÓŁY KONSTR.

Skala 1:50, 1:25


Inwestor Gmina Miasto Lubartów			IMIĘ I NAZWISKO	NR.UPRAWNIENI	PODPIS
Adres ul. Jana Pawła II 12 21-100 Lubartów			Projektant	M.Kożuchowski	LUB/0376/PBD/18
Inwestycja Remont drogi gminnej NR 103447 L ul. Ogrodowej			Opracował	R.Burdach	inż. bud.drog
Adres Lubartów, droga gminna ul. Alagowa cz. wj. wyszcz					
Obiekt Droga gminna ul. Ogrodowa		Skala 1:50/1:25			
Nazwa rysunku SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
Branża drogowa		Data 08.2020			

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ SZKOLENIOWO- PROJEKTOWY  
WARSZTAT INŻYNIERII DROGOWNICTWA RADOSŁAW BURDACH BEZ ZGODY  
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE RYSUNKU JEST NIELEGALNE.

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1  
Skala 1:50



SZCZEGÓŁ "A"  
Skala 1:25



### LEGENDA:

1. KOSTKA BRUKOWA GRAFITOWA NOSTALIT O GR. 8 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO PIASKOWEJ GR. 5 CM
2. PODBUDOWA Z BETONU o Rm=7,5 MPa o gr. 20 cm
3. WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) gr 10 cm
5. KRAWĘŻNIK ULICZNY 15x22x100cm
6. ŁAWA BETONOWA C8/10 Z OPOREM F=0.075 m2