

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi biegnącej na południe od ulicy Nowodworskiej po granicy Miasta Lubartów na odcinku do działki nr 23/5 obr. 9 Glinianki wraz z budową infrastruktury technicznej
ADRES INWESTYCJI : droga gminna w Lubartowie
INWESTOR : Gmina Miasto Lubartów
ADRES INWESTORA : ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów
BRANŻA : Elektryczna - Zabezpieczenie sieci energetycznych PGE Dystrybucja S.A.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Potapczyk
: mgr inż. Tomasz Potapczyk
DATA OPRACOWANIA : X.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Budowa drogi biegnącej na południe od ulicy Nowodworskiej po granicy Miasta Lubartów na odcinku do działki nr 23/5 obr. 9 Glinianki wraz z budową infrastruktury technicznej Zabezpieczenie sieci energetycznych PGE Dystrybucja S.A ST-01.03.01 - Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych przy budowie dróg			
1.1			Zabezpieczenie kablowych sieci energetycznych			
1.1.1	KNNR 9 1 0801-08	ST-01.03. 01	Demontaż kabli układanych w gruncie kat. III-IV - odkopanie istn. kabli 360	m m	360,000	
					RAZEM	360,000
1.1.1	KNNR 5 2 0702-02	ST-01.03. 01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 52	m ³ m ³	52,000	
					RAZEM	52,000
1.1.1	KNNR 5 3 0706-01	ST-01.03. 01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 240	m m	240,000	
					RAZEM	240,000
1.1.1	KNNR 5 4 0705-01	ST-01.03. 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 160 dzielona na istn. kabel 114	m m	114,000	
					RAZEM	114,000
1.1.1	5 wycena indywidualna	ST-01.03. 01	Koszt dopuszczenia do prac przez PGE Dystrybucja S.A. 1	kpl. kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.1.1	KNNR 1 6 0205-01	ST-01.03. 01	Transport ziemi samochodem z załadunkiem 12	m ³ m ³	12,000	
					RAZEM	12,000
1.1.1	KNNR 1 7 0507-01	ST-01.03. 01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 20	m ² m ²	20,000	
					RAZEM	20,000

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Nazwa	Cena jedn.	Jm	Ilość
1.1 Zabezpieczenie kablowych sieci energetycznych			
Nasiona traw		kg	0,2000
Piasek		m ³	14,4000
Rura osłonowa HDPE 160 dzielona (czerwona)		m	134,5200
Uszczelniacz do przepustów (dławice czopowe)		szt	14,0000
Ziemia urodzajna (humus)		m ³	1,0000