

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		0,62 + 0,82 + 1,95 + 1,11 + 1,10 + 1,83 + 1,20 + 0,64	m3	9,270	
				RAZEM	9,270
2 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1	KNR 7-08 0904-01	Przekucie otworów przez ściany i stropy z cegły	dm3		
		2 * 2 * 2 * 6	dm3	48,000	
				RAZEM	48,000
4 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórki w miejscu montażu parapetów	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
5 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		6,00 * 2 + 7,47 * 2 + 6,80	m2	33,740	
				RAZEM	33,740
6 d.1	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych	m2		
		29,70	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
7 d.1	KNR 4-04 0301-07	Rozebranie pozostałych warstw posadzkowych - posadzka betonowa, izolacje z papy, izolacje termiczne	m3		
		29,70 * 0,25	m3	7,425	
				RAZEM	7,425
8 d.1	KNR 4-01 0108-180108 -20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żułobetonowych na odległość 10 km	m3		
		poz. 1 + poz. 3 / 1000 + poz. 4 + poz. 6 * 0,05 + poz. 7	m3	19,728	
				RAZEM	19,728
2		Stolarka okienna i drzwiowa			
9 d.2	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 - zgodnie z zestawieniem stolarki	m2		
		6,80	m2	6,800	
				RAZEM	6,800
10 d.2	KNR-W 2-02 1007-03	Okna ościeżnicowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o powierzchni ponad 2.0 m2 - zgodnie z zestawieniem stolarki	m2		
		6,00 * 2 + 7,47 * 2	m2	26,940	
				RAZEM	26,940
11 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - przemurowania w miejscu montażu parapetów	m3		
		1,50	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
12 d.2	KNP 02 1114 -01.02	Parapety z kamienia naturalnego	m2		
		0,45 * 2,50 + 0,20 * 2,00	m2	1,525	
				RAZEM	1,525
13 d.2	kalk. własna	Regulacja kostki kamiennej przed wejściem do budynku o powierzchni ok. 25m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Izolacje przeciwwilgociowe			
14 d.3	KNR AT-40 0101-06	Usunięcie zmurzałych spoin w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej	m		
		3,53 * 2 + 9,30	m	16,360	
				RAZEM	16,360
15 d.3	KNR AT-40 0204-06 z.sz. 2.4.	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 3 1/2 cegły ściany mieszane. - ściany zewnętrzne	m		
		poz. 14	m	16,360	
				RAZEM	16,360
16 d.3	ZKNR C-2 0301-07	Przygotowanie podłoża pod izolacje mineralne; uzupełnienie ręczne ubytków w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej	m2		
		poz. 14 * 0,30	m2	4,908	
				RAZEM	4,908
17 d.3	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne z płyt PUR gr. 4 cm	m2		
		0,67 * 2,50	m2	1,675	
				RAZEM	1,675
4		Podłoża posadzki			
18 d.4	KNR 2-02 1101-01	Beton podkładowy B-20 zbrojony siatką gr. 10 cm	m3		
		29,70 * 0,05	m3	1,485	
				RAZEM	1,485
19 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		29,70	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
20 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa płyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm	m2		
		poz. 19	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
21 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz. 19	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
22 d.4	NNRNKB 2021125-01 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 6 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz. 19	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
23 d.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz. 19	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
24 d.4	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x120 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		poz. 19	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
5		Ścianki działowe			
25 d.5	KNR AT-43 0106-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.04) - w miejscach stelaży profile ościeżnicowe UA50	m2		
		3,25 + 5,14 + 1,97 + 1,74	m2	12,100	
		8,26 + 1,87 + 2,56 + 3,44 + 4,09 + 4,03 + 4,31 + 3,13 + 3,96 + 3,14	m2	38,790	
				RAZEM	50,890
26 d.5	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB 22 mm - wzmocnienie pod stelaże sanitarne	m2		
		8,26 + 1,87 + 2,56 + 3,44 + 4,09 + 4,03 + 4,31 + 3,13 + 3,96 + 3,14	m2	38,790	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	38,790
27 d.5	KNR AT-43 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - EI60(system 3.40.05)	m2		
		1,73 * 2	m2	3,460	
				RAZEM	3,460
28 d.5	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody między ustępowe - HPL 20 mm	m2		
		3,0 * 2	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
29 d.5	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody między ustępowe (pisuary) HPL 20 mm o wym. 35x115 cm	m2		
		3,0 * 2	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
30 d.5	KNR AT-43 0104-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)	m2		
		2,67 + 1,05 + 0,65	m2	4,370	
				RAZEM	4,370
31 d.5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		(3,25 + 4,03 + 1,74 + 1,97 + 8,26 + 1,87 + 4,31 + 1,92) * 2 + 1,73 + 1,73 + 3,14 + 3,14 + 4,09 + 1,73 + 25,0 + 9,0 + 3,0 + 4,80 + 2,40	m2	114,460	
				RAZEM	114,460
32 d.5	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 60x120 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		poz.31	m2	114,460	
				RAZEM	114,460
6		Drzwi wewnętrzne			
33 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone według opisu architektury	m2		
		0,90 * 2,0 * 8	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
34 d.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe regulowane płytowe	m2		
		0,90 * 2,0 * 8	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
35 d.6	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2		
		3,30	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
7		Sufity			
36 d.7	KNR 9-23 0102-03	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm - naprawy po rozbiórkach ścian	m2		
		29,70	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
37 d.7	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2		
		29,70	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
38 d.7	KNR AT-43 0213-03	Sufit podwieszany rastrowy z wypełnieniem płytami o wym. oczek 10x10 cm	m2		
		29,70 - 1,80	m2	27,900	
				RAZEM	27,900
39 d.7	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD -EI30	m2		
		29,70	m2	29,700	
				RAZEM	29,700

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.7	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Osadzenie wylazu strychowego EI 30 wraz z konstrukcją wsporczą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.7	KNR 0-25 0202-010201 G 02 analogia	Malowanie elementów konstrukcji stalowej farbą pęczniącą do odporności ogniowej R30	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Wypożyczenie			
42 d.8	kalk. własna	Blat podumywalkowy z kamienia naturalnego	m2		
		0,35 * 2,40 + 0,35 * 1,80	m2	1,470	
				RAZEM	1,470
43 d.8	kalk. własna	Uchwyt dla niepełnosprawnych podnoszone ze stali nierdzewnej - zgodnie z wymaganiami technicznymi	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
44 d.8	kalk. własna	Uchwyt dla niepełnosprawnych stały ze stali nierdzewnej - zgodnie z wymaganiami technicznymi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.8	kalk. własna	Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.8	kalk. własna	Kurtyna prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.8	kalk. własna	Przewijak ze stelarzem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.8	kalk. własna	Dozownik mydła ze stali nierdzewnej	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
49 d.8	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
50 d.8	kalk. własna	Suszarka do rąk obudowa ze stali nierdzewnej	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
51 d.8	KNPnRPDE 22-53c	Dostawa i montaż lustra 1,95x1,30	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.8	KNPnRPDE 22-53c	Dostawa i montaż lustra 0,60x1,30	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000